MODELO DA PROPOSTA (RAZÃO SOCIAL, CNPJ, END. TELEF. E-MAIL)

OBRA : RECUPERACÃO E PAVIMENTACÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS COM CBUQ

Local- Bairros da cidade Igarapé-Açu

QUANT(Km) 9,43

Bairros abragentes	**Todos os Bairros da Cidade**

Preço baseado na SEDOP - PA (PROGRAMA ASFALTO NA CIDADE)
DATA :AGOST0/2016

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇOS (R$)		
				UNITÁRIO	PARCIAL	TOTAL
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES E TRANSPORTES**					
1.1	Placa da obra principal (3x2m) 2 unidades por cidade	m²	48,00			
1.2	Placa da obra secundaria (1,5x1,0m) 2 unidades por cidade	m²	24,00			
1.3	Mobilização e desmobilização	Un	2,00			
2.0	**RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO-BASES**					
2.1	Remoção de mat. inservível c/bota fora- e= 10 cm- DMT 3Km	m³	6.600,00			
2.2	Regularização e compactação do subleito	m²	66.000,00			
2.3	Esc. carga e fornecimento de material de 1ª catg para subbase e base e=20 cm	m³	15.180,00			
2.4	Transporte de material de jazida com peso especifico 1,80 ton/m³ e DMT até 15 km	tonxkm	409.860,00			
2.5	Base estabilizada granulometricamente s/ mistura	m³	15.180,00			
3.0	**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ**					
3.1	Transporte de massa asfáltica DMT=100,00 KM	tonxKm	792.000,00			
3.2	Imprimação com asfalto diluido CM-30	m²	66.000,00			
3.3	Pintura de ligação com emulsão	m²	66.000,00			
3.4	Capeamento em CBUQ e= 5 cm	ton	7.920,00			
	TOTAL GERAL					