



LISTA DE MATERIAIS P/ 01 (UMA) LIGAÇÃO LIGAÇÃO DOMICILIAR

N°	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	COLAR DE TOMADA PVC 50 X 1/2"	UN	01
2	TUBO PVC JS Ø 20mm	M	12
3	JOELHO 90° PVC JS Ø 20mm	UN	03
4	JOELHO 90° PVC SR Ø 20mm x 1/2"	UN	01
5	TORNEIRA PLÁSTICA Ø 1/2"	UN	01
6	LUVA PVC SR Ø 20mm x 1/2"	UN	02
7	REGISTRO DE GAVETA PVC Ø 1/2"	UN	01
8	ADAPTADOR SR 20 X 1/2"	UN	01
9	T PVC JS Ø 20 mm	UN	01
10	CAP PVC JS Ø 20 mm	UN	01

NOTA:  
 \* ITEM N° 2, O COMPRIMENTO DE TUBO PVC JS DEVERÁ SER AJUSTADO EM CAMPO, SENDO QUE O COMPRIMENTO MÁXIMO A SER UTILIZADO EM 01 LIGAÇÃO SERÁ DE 12m.

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇU-PA</b>					
PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA					
LOCAL:	LOCALIDADE DE VILA DO PRATA	N° DA PRANCHA:			
PRANCHA:	LIGAÇÃO DOMICILIAR	<b>ÚNICA</b>			
ESCALA:	S/ ESCALA			DATA EMISSÃO:	SET/2015
OPERADOR CAD:	MARUZA			N° DO CREA/PA:	