



**PREFEITURA DE IGARAPÉ-AÇU/PA**

**PODER EXECUTIVO**

GABINETE DO PREFEITO

CNPJ nº 05.149.117/0001-55

---

REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE\_CENTRO  
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO  
BLOCO ADMINISTRATIVO

**MEMORIAL DESCRITIVO**



## **1. PROJETO ARQUITETÔNICO**

O presente projeto destina-se à reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde\_Centro, Central de Abastecimento Farmacêutico e Bloco Administrativo de um pavimento, atendendo aos padrões exigidos pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE e normas pertinentes.

A premissa básica foi a de criar espaços ao mesmo tempo modernos e adaptados às condições climáticas e culturais da comunidade a ser atendida

As salas atende aos padrões exigidos pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE, tendo ventilação e iluminação natural, características garantidas por vãos nas paredes laterais.

O projeto estrutural de fundação foi concebido para uma base em alicerce corrido com pedra preta argamassada, com baldrame em concreto ciclópico com pedra preta, as demais estruturas serão de concreto armado. A cobertura terá estrutura de madeira com telhamento em telha de ecológica de fibra vegetal Onduline ou similar.

O fornecimento de água se dará através da rede pública de abastecimento d'água Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE.

## **2. PROJETOS ESPECÍFICOS DE IMPLANTAÇÃO**

O Projeto de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde – Centro, Central de Abastecimento Farmacêutico e Bloco administrativo, foi pensado especificamente para a referida obra, onde será edificado, devendo ser implantado na forma específica como foi concebido, de modo que o **PROJETO DE IMPLANTAÇÃO** deverá ser elaborado por profissionais capacitados.

Os autores dos projetos deverão sempre ser consultados na decisão de alterações do partido arquitetônico e/ou do dimensionamento dos diversos sistemas que compõem a Edificação.

### **Projetos Necessários:**

- Fundações – Implantação
- Estrutura – Implantação
- Elétrica – Implantação
- Hidrossanitário – Implantação

## **3. AUTORIA DO PROJETO BÁSICO**

### **Arquitetura e Engenharia:**

- Arq. Carla Gisele de Souza Martins – CAU/PA A62713-5;

## **4. ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS**

No presente projeto, a definição das cores da pintura bem como das cerâmicas a serem utilizadas na OBRA ficará a critério da **FISCALIZAÇÃO**.



---

---

**UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – CENTRO**

**4.1 – RECEPÇÃO E ESPERA UBS\_CENTRO:**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 Branca;

Parede – Pintura com tinta acrílica semibrilho na cor Areia – Verbras ou similar;

Teto – Forro em lambril de PVC liso - cor Branca.

**4.2 – JARDIM INTERNO:**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 Branca;

Parede – Pintura com tinta acrílica semibrilho na cor Areia – Verbras ou similar;

Teto – grade em ferro.

**4.3 – SALA DE VACINA:**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 Branca;

Parede – Revestimento Cerâmico Padrão Médio até o forro – 30x50 Branca;

Teto – Forro em lambril de PVC liso - cor Branca.

**4.4 – SALA DE DESCONTAMINAÇÃO:**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 Branca;

Parede – Revestimento Cerâmico Padrão Médio até o forro – 30x50 Branca;

Teto – Forro em lambril de PVC liso - cor Branca.

**4.4 – SALA DE ESTERILIZAÇÃO:**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 Branca;

Parede – Revestimento Cerâmico Padrão Médio até o forro – 30x50 Branca;

Teto – Forro em lambril de PVC liso - cor Branca.

**4.5 – BANHEIROS (FEMININO, MASCULINO e PNE):**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 Branca;

Parede – Revestimento Cerâmico Padrão Médio até o forro – 30x50 antiderrapante Branca;

Teto – Forro em lambril de PVC liso - cor Branca.

**4.6 – SALA DE PROCEDIMENTOS:**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 Branca;

Parede – Revestimento Cerâmico Padrão Médio até o forro – 30x50 Branca;

Teto – Forro em lambril de PVC liso - cor Branca.

**4.7 – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO:**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 Branca;

Parede – Pintura com tinta acrílica semibrilho na cor Areia – Verbras ou similar;

Teto – Forro em lambril de PVC liso - cor Branca.

**4.7 – CONSULTÓRIO MÉDICO:**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 Branca;



Parede – Pintura com tinta acrílica semibrilho na cor Areia – Verbras ou similar;

Teto – Forro em lambril de PVC liso - cor Branca.

#### **4.8 – CONSULTÓRIO ENFERMAGEM/PCCU:**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 Branca;

Parede – Pintura com tinta acrílica semibrilho na cor Areia – Verbras ou similar;

Teto – Forro em lambril de PVC liso - cor Branca.

#### **4.9 – BANHEIRO CONSULTÓRIO ENFERMAGEM/PCCU:**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 Branca;

Parede – Revestimento Cerâmico Padrão Médio até o forro – 30x50 antiderrapante Branca;

Teto – Forro em lambril de PVC liso - cor Branca.

#### **4.10 – FARMÁCIA:**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 Branca;

Parede – Revestimento Cerâmico Padrão Médio até o forro – 30x50 Branca;

Teto – Forro em lambril de PVC liso - cor Branca.

### **CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO**

#### **4.11 – RECEPÇÃO E ESPERA C.A.F.:**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 Branca;

Parede – Pintura com tinta acrílica semibrilho na cor Areia – Verbras ou similar;

Teto – Forro em lambril de PVC liso - cor Branca.

#### **4.12 – ADMINISTRAÇÃO C.A.F.:**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 Branca;

Parede – Pintura com tinta acrílica semibrilho na cor Areia – Verbras ou similar;

Teto – Forro em lambril de PVC liso - cor Branca.

#### **4.13 – ARQUIVO C.A.F.:**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 Branca;

Parede – Pintura com tinta acrílica semibrilho na cor Areia – Verbras ou similar;

Teto – Forro em lambril de PVC liso - cor Branca.

#### **4.14 – BAHEIRO ADMINISTRAÇÃO C.A.F.:**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 antiderrapante Branca;

Parede – Revestimento Cerâmico Padrão Médio até o forro – 30x50 antiderrapante Branca;

Teto – Forro em lambril de PVC liso - cor Branca.

#### **4.15 – FARMÁCIA MEDICAMENTOS CONTROLADOS:**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 Branca;

Parede – Revestimento Cerâmico Padrão Médio até o forro – 30x50 Branca;

Teto – Forro em lambril de PVC liso - cor Branca.



---

**4.16 – CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO:**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 Branca;

Parede – Revestimento Cerâmico Padrão Médio até a altura de 1.50m – 30x50 Branca;

Teto – Forro em lambril de PVC liso - cor Branca.

**BLOCO ADMINISTRATIVO**

**4.17 – RECEPÇÃO E ESPERA:**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 Branca;

Parede – Pintura com tinta acrílica semibrilho na cor Areia – Verbras ou similar;

Teto – Forro em lambril de PVC liso - cor Branca.

**4.18 – DIREÇÃO:**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 Branca;

Parede – Pintura com tinta acrílica semibrilho na cor Areia – Verbras ou similar;

Teto – Forro em lambril de PVC liso - cor Branca.

**4.19 – SALA RECURSOS HUMANOS:**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 Branca;

Parede – Pintura com tinta acrílica semibrilho na cor Areia – Verbras ou similar;

Teto – Forro em lambril de PVC liso - cor Branca.

**4.20 – BAHEIRO F/M ADMINISTRAÇÃO:**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 antiderrapante Branca;

Parede – Revestimento Cerâmico Padrão Médio até o forro – 30x50 antiderrapante Branca;

Teto – Forro em lambril de PVC liso - cor Branca.

**4.21 – SALA AGENTES DE EDEMIAS:**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 Branca;

Parede – Pintura com tinta acrílica semibrilho na cor Areia – Verbras ou similar;

Teto – Forro em lambril de PVC liso - cor Branca.

**4.22 – SALA DE REUNIÃO:**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 Branca;

Parede – Pintura com tinta acrílica semibrilho na cor Areia – Verbras ou similar;

Teto – Forro em lambril de PVC liso - cor Branca.

**4.23 – MELHOR EM CASA (S.A.D.):**

Piso – Revestimento Cerâmico Padrão Médio – 50x50 Branca;

Parede – Pintura com tinta acrílica semibrilho na cor Areia – Verbras ou similar;

Teto – Forro em lambril de PVC liso - cor Branca.

**4.24 – FACHADAS:**

Parede – Pintura acrílica semibrilho – Amarelo Celosia com faixas Azul Celeste – Vertex ou similar.



## PREFEITURA DE IGARAPÉ-AÇU/Pa

### PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

CNPJ nº 05.149.117/0001-55

#### 4.25 – ESTRUTURA:

Concreto – Pintura acrílica semibrilho sobre fundo selador acrílico – cor a ser determinada pela FISCALIZAÇÃO

#### 4.26 – ESQUADRIAS:

As esquadrias, portas e janelas, obedecerão rigorosamente às indicações e dimensões contidas nos projetos específicos.

- Portas de divisória tipo Divilux, medindo 90 x 210cm no banheiro PCD e 80 x 210cm nos demais ambientes, espessura = 35mm, tipo painel cego, com miolo de colmeia alta gramatura, revestidas com chapas de fibra de madeira prensada, na cor areia.

- Vidro temperado, nas dimensões detalhadas no material gráfico, nas janelas será usado vidro de espessura e = 6 mm, na porta será usado vidro de espessura e = 10 mm, as ferragens serão de latão cromado.

- Grade de ferro terão os quadros da grade de ferro chato 1”x 3/16” e os ferros verticais serão em ferro redondo 3/8”, espaçados em 10cm, terão pintura anti-corrosiva zarcão e acabamento em esmalte sintético – Cor conforme Estudo de Cores.

- As ferragens das esquadrias serão em latão cromado, de 1º qualidade. Não será admitido o emprego de ferragens que se oxidem e de fechaduras com maçanetas do tipo bola, mas sim maçanetas de empunhadura longa.

#### QUADRO DE ESQUADRIAS

| COD.                                    | QUANT. | LOCAL DE APLICAÇÃO | DIMENSÕES |      |      | MAT.               | ÁREA UNIT | ÁREA TOTAL |
|---|--------|--------------------|-----------|------|------|--------------------|-----------|------------|
|   |        |                    | P         | C    | H    |                    |           |            |
| <b>JANELA EM VIDRO TEMPERADO</b>        |        |                    |           |      |      |                    |           |            |
| J-01                                    | 16     | Ver Projeto        | 1,70      | 2,00 | 0,40 | Vidro              | 3,40      | 1,36       |
| J-02                                    | 04     | Ver Projeto        | 1,70      | 1,00 | 0,40 | Vidro              | 1,70      | 0,68       |
| J-03                                    | 03     | Ver Projeto        | 1,70      | 0,60 | 0,40 | Vidro              | 1,02      | 0,408      |
| J-04                                    | 01     | Ver Projeto        | 1,00      | 1,00 | 1,00 | Vidro              | 1,00      | 1,00       |
| <b>GRADE DE FERRO</b>                   |        |                    |           |      |      |                    |           |            |
| P-06                                    | 01     | Ver Projeto        | ---       | 2,00 | 2,10 | Aço                | 4,20      | 4,20       |
| <b>PORTA EM MADEIRA</b>                 |        |                    |           |      |      |                    |           |            |
| P-01                                    | 14     | Ver Projeto        | ---       | 0,80 | 2,10 | Madeira e Alumínio | 1,68      | 22,40      |
| P-02                                    | 02     | Ver Projeto        | ---       | 0,90 | 2,10 | Madeira e Alumínio | 1,89      | 3,78       |
| <b>PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR</b> |        |                    |           |      |      |                    |           |            |
| P-03                                    | 02     | Ver Projeto        | ---       | 2,00 | 2,10 | Vidro              | 4,20      | 8,40       |
| P-04                                    | 01     | Ver Projeto        | ---       | 4,00 | 2,10 | Vidro              | 8,40      | 8,40       |
| P-05                                    | 01     | Ver Projeto        | ---       | 1,20 | 2,10 | Vidro              | 2,52      | 2,52       |

LEGENDA: P=peitoril, C=comprimento, H=altura.

#### 4.27 – LOUÇAS:

- Bacia de louça, com caixa acoplada, cor branco;

- Lavatório de louça, sem coluna, cor branco;



## PREFEITURA DE IGARAPÉ-AÇU/PA

### PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

CNPJ nº 05.149.117/0001-55

#### 4.28 – METAIS:

- Torneira para lavatório em metal, acabamento cromado;
- Torneira de jardim para mangueira em metal, acabamento cromado, uso geral;
- Registro de gaveta em metal com canopla, acabamento cromado.

#### 4.29 – ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO:

- Saboneteira, de sobrepor, em metal cromado com reservatório de polietileno.
- Porta toalha, tipo argola, em metal cromado.
- Porta papel higiênico, de sobrepor, em metal cromado.

#### 4.30 – LUMINÁRIAS:

- Luminária plafon SLIM de embutir quadrada LED 24W – 300x300mm, na estrutura do forro em PVC em todas as salas;
- Luminária plafon SLIM de embutir retangular LED 36W – 120x150mm, na estrutura do forro em PVC sala da C.A.F.;
- Luminária de sobrepor, tipo tartaruga, LED 18W, nas paredes externas, direita e esquerda.

#### 5 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / HIDRO-SANITÁRIAS

As instalações elétricas e hidrossanitárias deverão ser executadas conforme projeto específico elaborado pela **FISCALIZAÇÃO** para cada fim.

**OBS:** Quaisquer esclarecimentos ou dúvidas deverão ser sanadas junto aos profissionais responsáveis.

#### 6 – QUADRO DE ÁREAS

| UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE_CENTRO |                                   |                             |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 01                             | Recepção e Espera                 | 30,00 m <sup>2</sup>        |
| 02                             | Banheiro (Masculino PNE)          | 3,40 m <sup>2</sup>         |
| 03                             | Banheiro (Feminino PNE)           | 3,40 m <sup>2</sup>         |
| 04                             | Banheiros (Consultório)           | 2,55 m <sup>2</sup>         |
| 05                             | Consultório Médico                | 9,45 m <sup>2</sup>         |
| 06                             | Consultório Enfermagem_PCCU       | 9,45 m <sup>2</sup>         |
| 07                             | Consultório Odontológico          | 11,70 m <sup>2</sup>        |
| 08                             | Sala de Procedimentos             | 13,00 m <sup>2</sup>        |
| 09                             | Sala de Vacina e Teste do Pezinho | 7,10 m <sup>2</sup>         |
| 10                             | Jardim                            | 3,60 m <sup>2</sup>         |
| 11                             | Farmácia                          | 5,00 m <sup>2</sup>         |
| 12                             | Circulação                        | 5,00 m <sup>2</sup>         |
| 13                             | Sala de Descontaminação           | 3,70m <sup>2</sup>          |
| 14                             | Sala de Esterilização             | 5,80M <sup>2</sup>          |
| <b>ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA</b>   |                                   | <b>113,15 m<sup>2</sup></b> |



## PREFEITURA DE IGARAPÉ-AÇU/PA

### PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

CNPJ nº 05.149.117/0001-55

| <b>CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO</b> |                                      |                             |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| 01   | Recepção e Espera                    | 12,00 m <sup>2</sup>        |
| 02   | Banheiro F/M                         | 3,00 m <sup>2</sup>         |
| 04   | Arquivo                              | 5,00 m <sup>2</sup>         |
| 05   | Administração C.A.F.                 | 19,00 m <sup>2</sup>        |
| 06   | Farmácia de Medicamentos Controlados | 20,00 m <sup>2</sup>        |
| 07   | Central de Abas. Farmacêutico        | 170,00 m <sup>2</sup>       |
| <b>ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA</b>                 |                                      | <b>229,00 m<sup>2</sup></b> |

| <b>BLOCO ADMINISTRATIVO</b>  |                         |                             |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 01                           | Recepção e Espera       | 16,70 m <sup>2</sup>        |
| 02                           | Banheiro F/M            | 3,40 m <sup>2</sup>         |
| 04                           | Sala Recursos Humanos   | 12,60 m <sup>2</sup>        |
| 05                           | Direção                 | 17,37 m <sup>2</sup>        |
| 06                           | Sala de Reunião         | 22,50 m <sup>2</sup>        |
| 07                           | Circulação              | 8,70 m <sup>2</sup>         |
| 08                           | Sala Agentes de Edemias | 22,50 m <sup>2</sup>        |
| 09                           | Melhor em casa (S.A.D.) | 22,50 m <sup>2</sup>        |
| <b>ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA</b> |                         | <b>126,27 m<sup>2</sup></b> |

### 7 – APRESENTAÇÃO DO PROJETO

O projetos foram elaborados em meio magnético através do Software AUTOCAD.

A prancha do Projeto foi montada em ambiente “Espaço do Papel” através de “Viewports” na área gráfica. As margens e os carimbos estão no “Espaço do Papel”, onde o carimbo é um bloco editável.

As pranchas do projeto arquitetônico encontram-se em arquivos do tipo “.DWG”, nestes arquivos estão todos os desenhos para a montagem do projeto de Arquitetura.

Para o projeto de **ARQUITETURA**, são apresentados o seguinte arquivo:

- Prancha ARQ/ÚNICA\_PLANTA DE LOCAÇÃO, PLAN. DE SITUAÇÃO, LAY OUT, CORTES: AA e BB, PLANTA BAIXA e PLANTA DE COBERTURA.dwg

### 8 – CADERNOS

- Especificação técnica.doc;
- Memorial descritivo.doc;
- Planilha orçamentária.xls.





**PREFEITURA DE IGARAPÉ-AÇU/PA**

**PODER EXECUTIVO**

GABINETE DO PREFEITO

CNPJ nº 05.149.117/0001-55

---

**9 – CONCLUSÃO**

Buscou-se através deste projeto atingir os objetivos através de uma edificação arquitetonicamente bem resolvida do ponto de vista estético, funcional e economicamente viável, adequando-se aos padrões construtivos e industriais, culturalmente rica em informações espaciais e educativamente propícia ao ensino e aprendizagem das crianças da comunidade.

Igarapé-Açu/PA, 20 de Abril de 2020

**RESPONSÁVEL TÉCNICA:**

---

Arq. Carla Gisele de Souza Martins  
CAU/PA A62713-5