



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-ACU**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO  
 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



<b>OBRAS:</b> REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO	<b>BANCO DE DADOS</b>	<b>B.D.I.</b>	<b>Encargos Sociais</b>
	SEDOP - 03/2021 - Pará	27,50%	Não Desonerado: Horista: 0% Mensalista: 0%

**OBJETO:** PROCESSO PARA PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA SEDE DO MUNICÍPIO

**LOCAL:** AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO (TRECHO ENTRE A RUA CESARINO DOCE E BAILÃO SERTANEJO)

**DATA:** ABRIL/2021

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FINAL**

Item	Código	Tabela	Descrição dos serviços	Und	Quant	R\$ Unit s/BDI	R\$ Unit c/BDI	R\$ Total s/BDI	R\$ Total c/BDI	Total do Item	% do Total
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
1.1	10008	SEDOP	Limpeza do terreno	m <sup>2</sup>	4.373,60	R\$ 1,81	R\$ 2,31	R\$ 7.916,22	R\$ 10.093,18		
1.2	10005	SEDOP	Barracão de madeira/Almoxarifado	m <sup>2</sup>	12	R\$ 258,01	R\$ 328,96	R\$ 3.096,12	R\$ 3.947,55		
1.3	10009	SEDOP	Locação da obra a trena	m <sup>2</sup>	4.373,60	R\$ 4,45	R\$ 5,67	R\$ 19.462,52	R\$ 24.814,71		
1.4	11340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m <sup>2</sup>	3,00	R\$ 173,48	R\$ 221,19	R\$ 520,44	R\$ 663,56		
<b>TOTAL DO ITEM 01 C/ B.D.I.</b>										<b>R\$ 39.519,00</b>	<b>9,35%</b>
<b>2. DEMOLIÇÃO E RETIRADAS (canteiro cental)</b>											
2.1	20628	SEDOP	Retirada de piso cimentado	m <sup>2</sup>	1.201	R\$ 7,35	R\$ 9,37	R\$ 8.827,35	R\$ 11.254,87		
2.2	20023	SEDOP	Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora	m <sup>2</sup>	1.201	R\$ 11,32	R\$ 14,43	R\$ 13.595,32	R\$ 17.334,03		
2.3	30254	SEDOP	Reaterro compactado	m <sup>3</sup>	120,10	R\$ 48,56	R\$ 61,91	R\$ 5.832,06	R\$ 7.435,87		
2.4	20177	SEDOP	Bota fora manual c/ DMT=200m	m <sup>3</sup>	360,30	R\$ 61,83	R\$ 78,83	R\$ 22.277,35	R\$ 28.403,62		
<b>TOTAL DO ITEM 02 C/ B.D.I.</b>										<b>R\$ 64.428,39</b>	<b>15,24%</b>
<b>3. PAVIMENTAÇÃO (canteiro cental)</b>											
3.1	30010	SEDOP	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m <sup>3</sup>	37,45	R\$ 45,24	R\$ 57,68	R\$ 1.694,24	R\$ 2.160,15		
3.2	40257	SEDOP	Lastro de concreto magro c/ seixo	m <sup>3</sup>	9,36	R\$ 584,20	R\$ 744,86	R\$ 5.468,11	R\$ 6.971,84		
3.3	130110	SEDOP	Camada regularizadora no traço 1:4	m <sup>3</sup>	118,45	R\$ 31,82	R\$ 40,57	R\$ 3.769,08	R\$ 4.805,58		
3.4	130113	SEDOP	Cimentado liso e=2cm traço 1:3	m <sup>2</sup>	2369,00	R\$ 43,50	R\$ 55,46	R\$ 103.051,50	R\$ 131.390,66		
3.5	30011	SEDOP	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	m <sup>3</sup>	710,70	R\$ 97,17	R\$ 123,89	R\$ 69.058,72	R\$ 88.049,87		
<b>TOTAL DO ITEM 03 C/ B.D.I.</b>										<b>R\$ 233.378,10</b>	<b>55,19%</b>

<b>4.</b>			<b>DIVERSOS (paisagismo)</b>								
4.1	260168	SEDOP	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	1653	R\$ 1,14	R\$ 1,45	R\$ 1.884,42	R\$ 2.402,64		
<b>TOTAL DO ITEM 04 C/ B.D.I.</b>										<b>R\$ 2.402,64</b>	<b>0,57%</b>
<b>5.</b>			<b>PINTURA</b>								
5.1	150207	SEDOP	Acrílica para piso	m²	2.369	16,39	R\$ 20,90	R\$ 38.827,91	R\$ 49.505,59		
<b>TOTAL DO ITEM 05 C/ B.D.I.</b>										<b>R\$ 49.505,59</b>	<b>11,71%</b>
<b>6.</b>			<b>LIMPEZA</b>								
6.1	270220	SEDOP	Limpeza e verificação final	m²	4.373,60	R\$ 6,03	R\$ 7,69	R\$ 26.372,81	R\$ 33.625,33		
<b>TOTAL DO ITEM 06 C/ B.D.I.</b>										<b>R\$ 33.625,33</b>	<b>7,95%</b>
<b>VALOR DO ORÇAMENTO SEM B.D.I.</b>										292.826,25	
<b>VALOR DO B.D.I.</b>										116.286,24	
<b>TOTAL GERAL C/ B.D.I.</b>										<b>422.859,05</b>	<b>100,00%</b>

Igarapé-Açu - PA,07 de abril de 2021

  


---

**CARLA GISELE DE SOUZA MARTINS**  
 CAU/PA: A62713-5  
 Diretora de Departamento I - Engenharia e Arquitetura  
 Portaria Municipal N° 05/2020  
 Arquiteta e Urbanista – Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu