



PROponente / Tomador				Planilha Orçamentaria						
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-ÁÇU				APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS RURAIS DE IGARAPÉ-ÁÇU (VILA SÃO LUIS, VILA SÃO JORGE, VILA CURÍ)				PAVIMENTAÇÃO EM VIAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-ÁÇU/PA						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1 30,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS RURAIS DE IGARAPÉ-ÁÇU (VILA SÃO LUIS, VILA SÃO JORGE E VILA DO CURÍ)										
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES							1.790.103,40
1.1.1.	COMP	01	PLACA DE OBRA GALVANIZADA	M2	5,76	274,70	BDI 1			49.404,08
1.1.2.	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	36,00	999,01	BDI 1		358,67	2.065,93
1.1.3.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.085,00	0,27	BDI 1		1304,40	46.958,40
1.2.	COMP	02	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ							379,75
1.2.1.			IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	5.759,60	17,27	BDI 1			609.245,28
1.2.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	5.759,60	2,41	BDI 1		22,54	129.821,38
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	287,98	1.164,64	BDI 1		3,14	18.085,14
1.2.4.	SINAPI	100966	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	15.205,34	1,18	BDI 1		1,54	437.922,54
1.3.			DRENAGEM SUPERFICIAL							23.416,22
1.3.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.170,00	46,07	BDI 1			130.525,50
1.4.			ACESSIBILIDADE							130.525,50
1.4.1.	SINAPI	94997	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	3.255,00	116,12	BDI 1		60,15	934.868,55
1.4.2.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	2.170,00	155,78	BDI 1		151,61	493.490,55
1.5.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL							203,40
1.5.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	350,80	19,09	BDI 1		203,40	441.378,00
1.5.2.	COMP	03	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA R1 (80,0 x 80,0 cm)	UND	9,00	313,92	BDI 1		24,92	12.430,85
1.6.	COMP	04	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	6.845,52	BDI 1		409,88	8.741,93
1.6.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							3.688,92
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS RURAIS DE IGARAPÉ-ÁÇU (VILA SÃO LUIS, VILA SÃO JORGE E VILA DO CURÍ)										53.629,14
										53.629,14
										1.790.103,40

Santa Isabel do Pará, 24 de Fevereiro de 2022.

Adriana Katie Lobato de Oliveira  
 CPF: 483.385.322-15

LUCAS DE OLIVEIRA LIMA  
 CPF: 019.924.612-28

005