



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

CNPJ Nº 05.149.117/0001-55



CÓDIGO SINAPI:	CÓD SINAPI 03/2021	Composição de Preços Unitária	Unitária	quantidade	PREÇO	PREÇO TOTAL	29,90%
ITEM	Termos de Refer. Cód. REF.	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	Unitária	quantidade	Valor Unit	VALOR TOTAL	TOTAL
CPU Insumo	001	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	Unit	Valor Unit	VALOR TOTAL	350,93
SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	1,0000	225,00	225,00	64,12%
SINAPI	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,0500	13,88	0,69	0,20%
SINAPI	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAO - BRUTA	M	9,0000	5,82	52,38	14,93%
SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,0000	7,11	42,66	12,16%
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M³	0,0620	343,51	21,31	6,07%
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2012	18,71	3,77	1,07%
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0150	19,89	0,30	0,09%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3201	15,05	4,82	1,37%
<b>TOTAL GERAL DO ITEM 02</b>						<b>350,93</b>	<b>100,00%</b>

350,930000