

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇU

CNPJ:



Obra

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DE SÃO SEBASTIÃO

Bancos

SINAPI - 07/2022 - Pará
SEDOP - 05/2022 - Pará

B.D.I.

30,00%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 87,48%
Mensalista: 47,94%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					27.033,89	8,13 %
1.1	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m ²	3,00	176,27	229,15	687,45	2,54 %
1.2	010003	SEDOP	Tapume	m ²	164,25	107,65	139,95	22.985,97	85,03 %
1.3	010005	SEDOP	Barracão de madeira/Almoxarifado	m ²	9,00	287,22	373,39	3.360,47	12,43 %
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					80.254,09	24,13 %
2.1	20018	SEDOP	Demolição manual de concreto simples	m ³	35,00	249,59	324,47	11.356,35	14,15 %
2.2	20628	SEDOP	Retirada de piso cimentado	m ²	1.156,90	8,32	10,82	12.512,99	15,59 %
2.3	130110	SEDOP	Camada regularizadora no traço 1:4	m ²	1.156,90	35,53	46,19	53.435,87	66,58 %
2.4	20174	SEDOP	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m ³	24,64	92,07	119,69	2.948,89	3,67 %
3			FUNDAÇÕES:					4.132,33	1,24 %
3.1	040285	SEDOP	Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br.	m ³	2,30	1.385,06	1.800,58	4.132,33	100,00 %
4			ESTRUTURAS:					8.870,07	2,67 %
4.1	050281	SEDOP	Forma para concreto em chapa de madeira compensada para estruturas especiais (formas curvas e/ou alturas elevadas)	m ²	7,20	151,21	196,57	1.415,33	15,96 %
4.2	050267	SEDOP	Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca	m ³	1,80	3.185,79	4.141,53	7.454,75	84,04 %
5			PAVIMENTAÇÃO:					84.149,57	25,30 %
5.1	130113	SEDOP	Cimentado liso e=2cm traço 1:3	m ²	1.156,90	48,70	63,31	73.243,09	87,04 %
5.2	130728	SEDOP	Piso Tátil direcional na cor amarelo 25x25 (16 unidades)	m ²	70,30	119,34	155,14	10.906,48	12,96 %
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:					7.454,79	2,24 %
6.1	170073	SEDOP	Quadro de medição bifasico (c/ disjuntor)	UN	1,00	582,08	756,70	756,70	10,15 %
6.2	170326	SEDOP	Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN	UN	6,00	22,45	29,19	175,11	2,35 %
6.3	170076	SEDOP	Eletroduto PVC de 3/4"	M	40,00	10,63	13,82	552,76	7,41 %
6.4	170317	SEDOP	Cabo de cobre 4mm ² - 750 V	M	112,00	9,40	12,22	1.368,64	18,36 %
6.5	170319	SEDOP	Cabo de cobre 10mm ² - 750 V	M	123,00	16,69	21,70	2.668,73	35,80 %
6.6	170747	SEDOP	Cabo de cobre 16mm ² - 750 V	M	54,00	24,51	31,86	1.720,60	23,08 %
6.7	170938	SEDOP	Cabo multiplex 3 x 10mm ²	M	18,00	9,07	11,79	212,24	2,85 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇU

CNPJ:



Obra
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DE SÃO SEBASTIÃO

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Pará
SEDOP - 05/2022 - Pará

B.D.I.
30,00%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 87,48%
Mensalista: 47,94%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.9			LUMINÁRIAS:					814,63	0,24 %
6.9.1	171006	SEDOP	Lâmpada vapor de merc. 400W	UN	12,00	52,22	67,89	814,63	100,00 %
7			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS:					2.686,22	0,81 %
7.1	190230	SEDOP	Torneira plastica de 1/2"	UN	4,00	50,50	65,65	262,60	9,78 %
7.2	180299	SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	Pt	4,00	466,08	605,90	2.423,62	90,22 %
8			PINTURAS:					10.727,69	3,23 %
8.1	150605	SEDOP	PVA externa (sobre pintura antiga)	m²	189,62	11,52	14,98	2.839,72	26,47 %
8.2	150604	SEDOP	PVA interna (sobre pintura antiga)	m²	189,62	11,52	14,98	2.839,72	26,47 %
8.3	150377	SEDOP	Esmalte sobre madeira c/ selador sem massa	m²	4,16	24,80	32,24	134,12	1,25 %
8.4	150207	SEDOP	Acrílica para piso	m²	206,00	18,35	23,86	4.914,13	45,81 %
9			DIVERSOS					67.026,93	20,15 %
9.1	260168	SEDOP	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	398,10	22,35	29,06	11.566,80	17,26 %
9.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00	UN	12,00	58,11	75,54	906,52	1,35 %
9.3	170371	SEDOP	Conjunto ilum. tipo petala c/1 lamp. v. mercurio/poste de aço	UN	12,00	3.217,28	4.182,46	50.189,57	74,88 %
9.4	250594	SEDOP	Tabela em mad. lei p/ aro de basquete	UN	1,00	1.151,24	1.496,61	1.496,61	2,23 %
9.5	251511	SEDOP	Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço	UN	8,00	358,43	358,43	2.867,44	24,79 %
10			LIMPEZA:					39.472,95	11,87 %
10.1	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m²	4.446,95	6,83	8,88	39.472,95	4,51 %

Kimi Yano
Engenheira Civil
CREA 20454-D/PA

Total sem BDI	232.836,21
Total do BDI	99.786,95
Total Geral	332.623,15
(Cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e cinco reais e setenta e nove centavos)	